

LINEA DA QUADRO  
GENERALE PARCHEGGIO QGP

SIGLA QUADRO O UTILIZZATORE		INTERRUTTORE GENERALE	GENERALE SKIDATA SBARRA	LETTORE PORTONE	BOX FIBRA OTTICA	PRESA INTERBLOCCATA	CANCELLO ELETTRICO	TABELLONE LUMINOSO ENTRATA			
POTENZA NOMINALE      KW											
CORRENTE NOMINALE      A											
INTER./ SEZION.	N. POLI	4	4	2	2	2	2	2			
	CORR. NOM. In      A	32	10	10	16	16	10	10			
	POT. DI INTERR. Icc KA	6	6	6	6	6	6	6			
	RELE' TERMICO/TAR.    A										
	RELE' MAGNETICO      A										
	Id RELE' DIFFERENZ.    A		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
TELERUT.	CORRENTE NOMINALE A										
CAVO DI USCITA	TIPO DI POSA										
	SEZIONE                    mmq	5x4	5x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5			
	SEZIONE PE                mmq										
	TIPO DI ISOLAMENTO	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1			
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Elaborato redatto da: <b>TECNOENGINEERING S.R.L.</b> <small>SERVIZI E PRESTAZIONI TECNICHE - P.I. 04499500488 Via A. da Settignano, 22 - 50135 FIRENZE</small></div></div></div> <div><div>PARCHEGGIO PIAZZA DELLA CALZA</div></div>			OGGETTO: <i>Quadro Gestione Impianti Ingresso Q1</i>			DISEGNO NR.		PRECEDE FOGLIO /			
			REVISIONE NR. 21 dicembre 2005			FOGLIO 1					
			DATA			SEGUE FOGLIO /					