

<div><div></div><div>* PROTEZIONE DIFFERENZIALE A BORDO CENTRALE TVCC</div></div>		<div><div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>										
		SIGLA QUADRO O UTILIZZATORE	SCALDABAGNO	QUADRETTO IMPIANTO TVCC *	QUADRO SKIDATA	RISERVA	SBARRA USCITA	IMPIANTO CITOFONICO	CASSA AUTOMATICA 1	CASSA AUTOMATICA 2	COLONNA TICKET	CDZ
		POTENZA NOMINALE	KW									
		CORRENTE NOMINALE	A									
		INTER./ SEZION.	N. POLI	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CORR. NOM. In	A		16	16	10	10	10	10	16	16	16	
POT. DI INTERR. Icc	KA		6	6	6	6	6	6	6	6	6	
RELE' TERMICO/TAR.	A											
RELE' MAGNETICO	A											
TELERUT.	Id RELE' DIFFERENZ.	A	0,03		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	CORRENTE NOMINALE	A										
	CAVO DI USCITA	TIPO DI POSA										
		SEZIONE	mmq	2x2,5	2x2,5	2x2,5		2x2,5	2x2,5	2x2,5	2x2,5	2x2,5
SEZIONE PE		mmq	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
TIPO DI ISOLAMENTO			FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1		FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	FG70R/0.6-1	
<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Elaborato redatto da: <b>TECNOENGINEERING S.R.L.</b> <small>SERVIZI E PRESTAZIONI TECNICHE – P.I. 04499500488 Via A. da Settignano, 22 – 50135 FIRENZE</small></div></div>		PARCHEGGIO PIAZZA DELLA CALZA					OGGETTO: <i>Quadro generale parcheggio QGP</i>			DISEGNO NR.		PRECEDE FOGLIO 3
										REVISIONE NR. 21 dicembre 2005		FOGLIO 2
										DATA luglio '96		SEGUE FOGLIO 1