

**VARIANTE AI PROGETTI:**  
**Concessione Edilizia lotto 1 n. 61/2012**  
**Concessione Edilizia lotto 2 n. 426/2015**


## ABACO DEGLI INFISSI VETRATE ESTERNE V4-V7

☐ PRELIMINARE      ☐ DEFINITIVO      ☒ ESECUTIVO

[illegible]

Prof. Arch. Alberto Breschi, Prof. Arch. Guido Ferrara  
Dr. Arch. Nicola Ferrara, Dr. Arch. Barabara Lami,  
Dr. Arch. Giovanni Todesca, Dr. Arch. Matteo Zetti

Arch. Claudia Giannoni, Arch. Michele Argiolas, Arch. Gianluca Chiostrini



### PROSPETTO ESTERNO - SCHEMRATURA IN TRATTEGGIO

**SEZIONE ORIZZONTALE AA' - QUOTA MODULI FISSI**

**SEZIONE ORIZZONTALE BB' - QUOTA MODULI APRIBILI**

SEZIONE VERTICALE CC

Tipologia	<b>V-4</b>
Localizzazione	Corpo B - L1
Quantità totale	1
Descrizione	Vetrata con struttura a montanti e traversi arretrati rispetto al vetro e con finitura a scelta della D.L.; moduli vetrati inferiori fissi e moduli vetrati superiori mobili; finiture maniglie, cerniere a scelta della D.L.; integrazione con schermatura solare in elementi piatti non scatolari e con finitura a scelta della D.L.;

## PROSPETTO ESTERNO

**SEZIONE VERTICALE BB**

SEZIONE ORIZZONTALE AA'

Tipologia	<b>V-5</b>
Localizzazione	Corpo C - L1
Quantità totale	1
Descrizione	Vetrata con struttura a montanti e traversi arretrati rispetto al vetro e con finitura a scelta della D.L.; modulo vetrato inferiore fisso e modulo vetrato superiore mobile; la vetrata deve essere dotata di una cornice metallica perimetrale in massima continuità con l'infisso vetrato e con finitura a scelta della D.L.; finiture maniglie, cerniere a scelta della D.L.

## PROSPETTO ESTERNO

SEZIONE ORIZZONTALE AA'

Tipologia	<b>V-6</b>
Localizzazione	Corpo A - Terrazza
Quantità totale	1
Descrizione	Vetrata con struttura a montanti e traversi arretrati rispetto al vetro e con finitura a scelta della D.L.; porta vetrata centrale a due ante; finiture maniglie, cerniere a scelta della D.L.

SEZIONE LONGITUDINALE AA

SEZIONE LONGITUDINALE AA

Tipologia	<b>V-7</b>
Localizzazione	Corpo C - Copertura
Quantità totale	1
Descrizione	Lucernario fisso con vetro lattiginoso costituito da tre moduli vetrati simmetrici con struttura invisibile dall'interno; finitura cromatica della struttura a scelta della D.L. e massima continuità con i rivestimenti interni;

**DETTAGLIO QUALITATIVO PARTE FISSA****DETTAGLIO QUALITATIVO PARTE MOBILE**

Tipologia	<b>RIFERIMENTO QUALITATIVO</b>
Localizzazione	Vetrare V1; V2; V3; V4; V5; V6
Descrizione	Tipologia di riferimento vetrate; struttura metallica di montanti e traversi di parti mobili e fisse arretrata al vetro e di finitura a scelta della D.L.; vetrate con fuga esterna sigillata;

- VERIFICARE LE QUOTE E LE MISURE IN CANTIERE.
- VERIFICARE LE QUOTE CON ELABORATI COSTRUTTIVI, STRUTTURALI E IMPIANTISTICI.

N.B.: L'impresa è tenuta al controllo di dimensioni, misure, allineamenti, quote, sezioni e, in genere, di ogni elemento che concorre alla costruzione del manufatto, essendo l'unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori. Qualora l'impresa rilevi nei grafici discordanze o errori, è tenuta ad avvisare immediatamente il progettista ed il direttore dei lavori prima dell'esecuzione delle opere.